Conférence
Grand Angle Viande


© Marion Benoit / Idele

#GAViande

En collaboration avec :

13e édition
Jeudi 12 novembre 2026







Conférence Grand Angle Viande
13e édition
Jeudi 12 novembre 2026

Bâtiments d'élevage : quelles solutions face aux enjeux à venir

Patrick Massabie (Institut de l'Elevage)

En collaboration avec :

Les enjeux du bâtiment d'élevage

- **En lien avec le projet INTERBEV « bâtiments de demain »**
- **Des *focus groups* et des sollicitations d'experts**
- **Des enjeux identifiés et priorisés**
  - **➔ Travail, climat, bien-être**
  - **➔ Dimension économie transversale**
- **Des solutions identifiées**

Les enjeux du bâtiment d'élevage

- **Travail**
  - **Astreinte ➔ Alimentation + Litière**
  - **Pénibilité et Sécurité**










Les enjeux du bâtiment d'élevage

- **Changement climatique**
  - Augmentation de la température moyenne de 2,7°C
  - Nombre de jours de canicule multiplié par 5
  - Baisse de la production de fourrage de 25%





Les solutions techniques pour le bâtiment d'élevage

- **Limiter les astreintes par l'automatisation**
  - **Paillage**
  - **Raclage**
  - **Alimentation**







Les solutions techniques pour le bâtiment d'élevage

- **Limiter la pénibilité et les risques**
  - **Conception avec passage d'homme**
  - **Contention**
  - **Barrières relevables**











Les solutions techniques pour le bâtiment d'élevage

- **Limiter le stress thermique**
  - **Par la ventilation naturelle**
  - **Par la ventilation dynamique**
  - **Hauteur suffisante (4,50 m)**
  - **Limiter le rayonnement**
  - **Par l'isolation**



450 €/place





Les solutions techniques pour le bâtiment d'élevage

- **Prévoir l'utilisation en été pour les bâtiments de naissage**
  - **Bâtiment qui peut être ouvert**








Les solutions techniques pour le bâtiment d'élevage

- **Apporter de l'eau en quantité suffisante**
  - **Nombre d'abreuvoirs**
  - **Type d'abreuvoirs**
  - **Diamètre des canalisations**







Retour d'expérience

- **GAEC à 2 associés + 0,5 ETP salarié**
- **Exploitation polyculture-élevage**
- **245 ha de SAU dont 127 ha STH, 4 ha luzerne et 25 ha de maïs (ensilage et grain humide) + céréales et colza**
- **115 VA charolaises N-E (+ achats de broutards)**
- **2 poulaillers de 400 m^2 poulets de chair Label Rouge de 2017**
- **Vente directe de viande bovine et poulets depuis 2017**

⇨ ***Des bâtiments bovins construits au fil du temps, le + ancien = engraissement (cases peu profondes en API, curage difficile, bât assez fermé et accolé, installation de contention précaire, table d'alim étroite…)***


Retour d'expérience


- **Les objectifs :**

✓ Améliorer le confort de logement des animaux à l'engraissement


✓ Améliorer le travail sur les aspects pénibilité, sécurité et temps

- **La traduction :**






Retour d'expérience








- ***Les évolutions possibles :***

ventilation dynamique, racleur, repousse fourrage…

- **Le coût : 300 000 € HT** (autoconstruction terrassement et maçonnerie + pose tubulaires)

pour 100 places, soit 3 000 € / place. A relativiser avec contention, embarquement, fumière, toit isolé

Le bâtiment en 2030


- **En naissage : des bâtiments polyvalents, adaptés à une utilisation hiver comme été, avec des ouvertures modulables pour assurer le confort des animaux en toutes saisons.**
- **En engraissement : des bâtiments favorisant la ventilation naturelle et le confort thermique.**
- **Une alimentation robotisée servant à la fois le naissage et l'engraissement.**






Projet INTERBEV « bâtiments de demain »


- **De nombreux livrables**
  - **13 fiches sur les grands enjeux** et des exemples de solutions
  - **8 fiches sur les types de logements** existants et leur adéquation aux enjeux
  - **58 fiches sur les innovations** terrain en France et à l'international























Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas et le replay prochainement sur idele.fr

En collaboration avec :

#GAViande